



1. Przed przystąpieniem do realizacji spowodować wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozrzuconego projektowego.
2. Instalację zimnej wody wykonać z rur z PE, przewody instalacji kanalizacyjnej sztalowej wykonać z rur z PCV
3. Przewody kanalizacji sztalowej w budynku prowadzić ze spadkiem 0,3%
4. Przewody instalacji wodnych ze spadkiem 0,3%

[illegible]

BUDYNEK NR 2 - RZUT PARTERU